

令和 8 年 3 月 2 日

黒部商工会議所  
会頭 中西 誠

## 回 答 書

工事費の見積りに関して提出された質問に対する回答は下記のとおりです。  
記

- 1 工 事 名 黒部商工会議所会館新築工事
- 2 工事場所 黒部市 植木 地内

工 種	質 問 要 旨	回 答
	設計書の項目と設計図の間で相違があります。設計図を正としてよろしいですか。	基本的には設計書を優先してください。
	L G S は J I S 材でよろしいですか。	J I S 製品でお願いします。
A-10 A-20	階段手摺 仕上表タモ修正 詳細図 バウムNライン とありますがどちらでしょうか。	タモ集成材でお見込みください。
A-20 A-30	階 段 ノ ン ス リ ッ プ A20 SUS2HLA30 溝φ9 とありますどちらでしょうか。	溝切でφ9-2です。
A-29	各間接照明の形状及び仕様提示願います。	それぞれ形状については A-27, 28 の展開図をご参照ください。なお、2階多目的コーナーについては2か所とも同様の断面形状です。曲面部分にはエフジーボードを使用する想定としております。

A-46	階段段鼻タイル仕様指示願います。	K Yタイル 6号階段タイル(グレー色)同等品でご検討ください。
	地鎮祭は何名程規模でしょうか。	工事施工者を除いた人数で10～15人程度を想定しております。
外構工事 アスファルト舗装	A-05 特記仕様書3の22 舗装工事④アスファルト舗装及び A-43, 45に記載ありますが設計書4)3アスファルト工事に路盤工はありますがAS舗装がありません。 AS舗装は無しと判断すればよろしいですか？	設計書項目の記載不備です。仕上げも含んでおります。アスファルト舗装とも計上してください。
金属工事	設計書12 金属工事 内部に10型粉末消火器 壁に10型粉末消火器 それぞれ3本ずつ計上してあります。A-42家具 備品リストには3ヶ所図示してあります。設計書の数量分みておけばよろしいでしょうか？	設計書数量を正に算定お願いします。
仮設工事	設計書の1直接仮設工事 養生シート 防音シートとありますが、A-02特記仕様書1 2仮設工事には*ネット状シート又は養生シートと記載してあります。新築物件において防音シートを見積りにみておくべきでしょうか？	見積もりでは設計書項目ベースに算出お願いします。